

Ostrów Wlkp., 22.06.2021 r.

Dotyczy : Przebudowa i rozbudowa zaplecza scenicznego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (etap VII – roboty p.poż.)

A. Roboty rozbiórkowe

1. Demontaż starej stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej PCV o wymiarach 2,58 x 2,30 szt. 1
2. Demontaż starej stolarki drzwiowej drewnianej typu Porta 0,80 x 2,05 szt.1
3. Wykucie nowych otworów w ścianie wymurowanej z cegły pełnej pod nową stolarkę drzwiową 2,904 m³ wraz z utylizacją gruzu

B. Roboty budowlane nowe w celu dostosowania zaplecza scenicznego do przepisów p.poż.

1. Wymurowanie nowych ścian (tzw. ostróg) zewnętrznych w celu wydzielenia strefy pożarowej
 - a/ wykop pod fundament 0,18 m³
 - b/ ławy fundamentowe z betonu B20 0,18 m³
 - c/ izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych - 1x papa podkładowa termozgrzewalna 1,50 m²
 - d/ wymurowanie ściany z bloczków typu silka 24 12,85 m²
 - e/ docieplenie wymurowanych ścian wełną mineralną grub. 25 cm wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku szlachetnego mineralnego w kolorze 28,49 m²
2. Wykonanie nowej ściany kolankowej na dachu w celu wydzielenia strefy pożarowej
 - a/ rozebranie pokrycia dachowego z papy i desek 11,28 m²
 - b/ wymurowanie nowej ściany kolankowej grub. 24 cm z bloczków typu silka M12 16,98 m²
 - c/ ponowne wykonanie pokrycia z desek grub. 25 mm 11,28 m²
 - d/ montaż docieplenia dachu ze styropapy grub. 20 cm 11,28 m²
 - e/ pokrycie dachu 2x papa podkładowa + 1x papa nawierzchniowa 12,40 m²
 - f/ uzupełnienie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 9,40 m²
3. Montaż nowych nadproży drzwiowych prefabrykowanych typu L19 2,4 mb
4. Wykonanie nowych tynków cem.-wap. kat. IV na ścianach i pilastrach 33,06 m²
5. Zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze ścian 97,91 m²
6. Wykonanie nowych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach 18,87 m²

7. Malowanie ścian trzykrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi 18,87 m²
8. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 30 4,20 m²
9. Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych np. typu Porta o odporności ogniowej EI 30 2,05 m²
10. Montaż ruchomych barierek przeciwpożarowych zabezpieczających klatki schodowe - 2 szt. (1 kpl.)
11. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z montażem opraw oświetleniowych ledowych o wym. 50x50 cm 4 szt.
12. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem opraw awaryjnych 2 szt.
13. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem lamp ewakuacyjnych 4 szt.