
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji

Obiekt Biblioteka i klub seniora
Budowa Strzyżew
 dz nr 629
 gmina Sieroszewice
Inwestor Gmina Sieroszewice
 63-405 Sieroszewice

Poziom cen Trzeci kwartał 2020

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i producentów, o własnościach nie gorszych niż podanych w kosztorysach i projekcie.

wrzesień 2020, Ostrów Wlkp.

Biblioteka i klub seniora

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Instalacja centralnego ogrzewania							
1	KNNR 4 0405/03		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	96,000		
2	KNNR 4 0405/04		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	38,000		
3	KNNR 4 0405/05		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	25,000		
4	KNNR 4 0429/04		Rury przyłączone miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejników	kpl	11,000		
5	KNNR 4 0406/02		Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	159,000		
6	KNNR 4 0436/01		Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urząd	11,000		
7	KNR 0-34 0101/10		Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami Thermaflex FRZ	m	96,000		
8	KNR 0-34 0101/10		Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami Thermaflex FRZ	m	38,000		
9	KNR 0-34 0101/10		Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	25,000		
10	KNNR 4 0418/03		Grzejniki stalowe jednopłytkowe 11KV500/520	szt	2,000		
11	KNNR 4 0418/03		Grzejniki stalowe jednopłytkowe 11KV600/520	szt	1,000		
12	KNNR 4 0418/08		Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV900/1200	szt	8,000		
13	KNNR 4 0411/01	ST02.08	Zawory przelotowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000		
14	KNNR 4 0411/02		Zawory przelotowe gwintowane o średnicy nominalnej 20mm	szt	3,000		
15	KNNR 4 0411/03		Zawory przelotowe gwintowane o średnicy nominalnej 25mm	szt	2,000		
16	KNNR 4 0411/01	ST02.08	Zawór REGULUX DN15	szt	22,000		
2. Instalacja wentylacji							
17	KNR 2-17 0138/03	ST02.03	Kratki wentylacyjne D150 (wywiew)	szt	1,000		
18	KNR 2-17 0146/01	ST02.03	Czerpnie ściennie prostokątne 200x200mm (nawiew)	szt	1,000		
19	KNR 2-17 0122/02	ST02.03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 160mm, kształtki wentylacyjne z podwójnymi uszczelkami	m2	2,072		
20	KNR 2-17 0140/01	ST02.03	Anemostaty wywiewne kołowe o średnicy 160mm	szt	7,000		
21	KNR 2-17 0205/01	ST02.03	Wentylator EDM80	szt	3,000		
				Razem			
				Podatek VAT			
				Ogółem kosztorys			

Biblioteka i klub seniora

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Instalacja centralnego ogrzewania							
2.	Instalacja wentylacji							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							